

2. PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
1	Tänavavalgusti	VIZULO MINI MARTIN 35 W MRS 035 740 L19 A016 S ND	tk	3	
2	Tänavavalgusti	VIZULO MINI MARTIN 27 W MRS 027 740 L19 A016 S ND	tk	9	
3	Puitmasti konsool	VVKP2000.60	tk	1	
4	Betoonmasti konsool	VVKB1000.60	tk	5	
5	Betoonmasti konsool	VVKB1500.60	tk	3	
6	Betoonmasti konsool	VVKB2000.60	tk	3	
7	Õhukaabel	EX 4x25	m	410	
8	Kandekonks läbi masti (puit)	SOT 15.92	tk	1	
9	Kandekonks betoonmastile	SOT 29	tk	11	
10	Ankruklamber	SO 118.425	tk	2	
11	Riputusklamber	SO 130	tk	10	
12	Isolatsiooni läbistavad klemmid	SLIP 12.01	tk	30	
13	Kaabel	AXPK 4G16	m	25	
14	Korrigeeritud topeltseinaga kaablikaitsetoru klass B	KSX-PEG50	m	20	
15	Kaabli otsastuskinnas 4*(6...50 mm ²), 1kV	502K046-S	tk	2	
16	Kaabel	NYM-J 3G2,5	m	30	
17	Fiksaatorid	SO 70	tk	5	
18	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul		

Montaažitööd

1	Mahamärkimine ja teostusmõõdistus	m	15	
2	Valgusti paigaldus olemasolevale puitmastile	tk	1	
3	Valgusti paigaldus olemasolevale betoonmastile	tk	11	
4	0,4 kV õhukaabelliini paigaldus	m	410	

5	0,4 kV jõukaabli paigaldus	m	25	
6	0,4 kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile	tk	2	
7	Valmisehitatud elektripaigaldise tehniline kontroll ja kasutuselevõtt	obj	1	