

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD					
SPETSIFIKATSIOON					
Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
1	Tänavavalgusti	VIZULO Micro MartinMRUE 030 730 L22 A008 CSN DH1	tk	5	
2	Kergliiklustee valgusti	VIZULO Micro Martin MRUE 010 730 L22 A004 CSN NH1	tk	2	
3	Metallmast h-8m koos 1,0m konsooliga	P110B108K	tk	5	
4	Jaland koos kaitsekummiga	RBJ-4 + 235/145K	tk	5	
5	Jaland koos kaitsekummiga	RBJ-3 + 235/126K	tk	2	
6	Ühenduskomplekt masti koos kaitsmega	ENOST SV15.125	kompl	7	
7	Kaablikaitse postile		kompl	1	
8	Kaabel	AXPK 4G16	m	285	
9	Montaažikaabel	NYJ-J 5G1,5	m	60	
10	Kaabli otsastuskinnas 4*(4...35 mm ²), 1kV	502K033-S	tk	14	
11	Kaablikaitsetoru	D-75mm 750N	m	40	
12	Kaablikaitsetoru	D-75mm 450N	m	230	
13	Kaabliohulint		m	260	
14	Maanduspaigaldis	Rm<100 oomi	kompl	4	
15	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul	1	

Töö number: T2107
Töö nimetus: Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava valgustus
Ehitise aadress: Võru maakond, Antsla vald, Vana-Antsla alevik
Vastutav spetsialist: Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt

TÖÖMAHUD					
Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
1	Kordusmaanduse rajamine, $R \leq 100 \Omega$		kompl	4	
2	Valgustusti paigaldus koos metallmastiga		kompl	7	
3	Maakaabli paigaldus lahtisesse kevikusse		m	250	
4	Montaažikaabli paigaldus valgustile (enne objektile viimist)		tk	7	
5	Otsa- ja jätkumuhvite tegemine		kompl	14	
6	Valmisehitatud elektripaigaldise tehniline kontroll ja kasutuselevõtt		obj	1	

Töö number: T2107
Töö nimetus: Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava valgustus
Ehitise aadress: Võru maakond, Antsla vald, Vana-Antsla alevik
Vastutav spetsialist: Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt