

Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr
25183 Antsla-Kanepi
PÕHIPROJEKTI KULULOEND

Teetööde tehnilised kirjeldused (versioon 18.02.2019)

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1	0	
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1	0	
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid		kogusumma	1	0	
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed)		kogusumma	1	0	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
20201	Metsa, võsa ja heki raadamine, juurimine		m²	133	0	
20208	Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freemisega)		tk	5	0	
20209	Puude võra piiramine		tk	8	0	
20212	Teemaa-ala puhastamine		m²	4180	0	
20301	Liiklusringi eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.)		tk	1	0	
20303a	Infotahvli ümbertõstmine		tk	1	0	
20303b	Metallist raami ümbertõstmine		tk	1	0	
20313	Äärekivide lammutamine		m	257	0	
20314	Betoonkatte lammutamine		m²	16	0	
20319	Ol.ol. kaevukaante tõstmine proj. pinda (sh. vajadusel uute tõusutorude või reguleerimisrõngaste paigaldamine)		tk	5	0	
20320	Pingi liivideerimine		tk	1	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	hkeskm=30cm	m³	725	0	
30102	Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine		m³	187	0	
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m³	510	0	
30107	Uute kraavide kaevamine		m³	58	0	
30401	Muldkeha ehitamine kohalikust materjalist		m³	187	0	
30402	Muldkeha ehitamine juurdevetavast pinnasest (täitepinnas)		m³	231	0	
30501	Dreenkiht	h=min20cm	m²	2585	0	
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m²	3481	0	
30608	Kraavipõhja kindlustamine killustikuga fr.32...63mm h=15cm geotekstiilil (spetsifikatsiooniprofiil 2)	h=15cm	m²	138	0	
30610	Kraavipõhja kindlustamine munakividega geotekstiilil (spetsifikatsiooniprofiil 2)		m²	67	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
40101	Olemasoleva asfaltkatendi freesimine	komplekt	m²	1035	0	
40501a	Killustikust alus	h=25cm	m²	2242	0	
40501b	Killustikust alus	h=20cm	m²	451	0	
43002a	Asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100 segu	h=5cm	m²	1928	0	
43002b	Asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 segu	h=5cm	m²	346	0	
43003	Asfaltbetoonist AC 20 base 70/100 kiht	h=6cm	m²	230	0	
44501a	Peenarde kindlustamine optimaalse teraakoostisega segust pos 6 (sõidutee konstruktsioon 1A)	h=11cm	m²	80	0	
44501b	Peenarde kindlustamine optimaalse teraakoostisega segust pos 6 (sõidutee konstruktsioon 1B)	h=5cm	m²	90	0	
45001	Betoonäärekivid	ristl. 15x29cm või 15x30cm	m	304	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
50205b	Paigaldatav luuk kinnine "ujuv" 40t		tk	5	0	
50701	De 315mm (plast), sh. proj. torustiku asukoha mahamärkimine, märkelint "Sademeveekanalisatsioon" paigaldamine, tagasitõlge, torustike survepesu ja videouuring, torustike teostusmõõdistus		m	28.5	0	
50702a	Sademeveete restkaev D=560/500mm, restluuk "ujuv" 40t		tk	1	0	
50702b	Sademeveete kontrollikaev D=560/500mm, luuk "ujuv" 40t		tk	1	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
70101a	Liiklusräidid koos posti ja vundamendiga (0-suurusgrupp)		tk	6	0	
70101b	Liiklusräidid koos posti ja vundamendiga (I-suurusgrupp)		tk	8	0	
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga		m²	17.2	0	
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvid ja liikluskorraldusprojekt)		kogusumma	2	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
90201a	Peenarde kindlustamine mulla ja murukülviga (kergliiklusteede tugipeenrad)	h=5cm	m²	80	0	
90201b	Muru kasvuluse rajamine ja külv	h=5-7cm	m²	1725	0	
91102	Ootekoja ümberpaigaldamine		tk	1	0	
93009	Suur kivi d=0.5-0.7m		tk	3	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KÕIK KOKKU	- €
ETTENÄGEMATA TÖÖD 7%	- €
KÄIBEMAKS 20%	- €
KOKKU (KM-ga)	- €