

Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183

Antsla-Kanepi PÕHIPROJEKTI KULULOEND II etapp

Teetööde tehnilised kirjeldused (versioon 18.02.2019)

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1		
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1	0	
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid		kogusumma	1	0	
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed)		kogusumma	1	0	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETEVALMISTAMINE

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
20201	Metsa, võsa ja heki raadamine, juurimine		m²	121	0	
20208	Üksikpuude langetamine koos käändude juurimisega (freesimisega)		tk	1	0	
20209	Puude võra piiramine		tk	2	0	
20212	Teemaa-ala puhastamine		m²	1750	0	
20303b	Metallist raami ümbertõstmine		tk	1	0	
20313	Äärekivide lammutamine		m	224	0	
20319	Ol.ol. kaevukaante tõstmine proj. pinda (sh. vajadusel uute tõusutorude või reguleerimisrõngaste paigaldamine)		tk	3	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	hkeskm=30cm	m³	233	0	
30102	Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine		m³	63	0	
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m³	461	0	
30107	Uute kraavide kaevamine		m³	58	0	
30401	Muldkoha ehitamine kohalikust materjalist		m³	63	0	
30501	Dreenkiht	h=miin20cm	m²	932	0	
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m²	1498	0	
30608	Kraavipõhja kindlustamine killustikuga fr.32...63mm h=15cm	h=15cm	m²	138	0	
30610	Kraavipõhja kindlustamine munakividega		m²	67	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
40101	Olemasoleva asfaltkatendi freesimine	komplekt	m²	985	0	
40501a	Killustikust alus	h=25cm	m²	1105	0	
40501b	Killustikust alus	h=20cm	m²	94	0	
43002a	Asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100 segu	h=5cm	m²	993	0	
43002b	Asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 segu	h=5cm	m²	72	0	
44501b	Peenarde kindlustamine optimaalse terakoostisega segust pos 6 (sõidutee konstruktsioon 1B)	h=5cm	m²	29	0	
45001	Betoonäärekivid	ristl. 15x29cm või 15x30cm	m	189	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
50205b	Paigaldatav luuk kinnine "ujuv" 40t		tk	3	0	
50701	De 315mm (plast), sh. proj. torustiku asukoha mahamärkimine, märkelint "Sademeveekanalisatsioon" paigaldamine, tagasitõide, torustike survepesu ja videouuring, torustike teostusmõõdistus		m	28.5	0	
50702a	Sademeveete restkaev D=560/500mm, restluuk "ujuv" 40t		tk	1	0	
50702b	Sademeveete kontrollikaev D=560/500mm, luuk "ujuv" 40t		tk	1	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga		m²	5.8	0	
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)		kogusumma	1	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Art. nr.	Töö kirjeldus	Parameetrid	Möötühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
90201a	Peenarde kindlustamine mulla ja murukülviga (kergliiklusteede tugipeenrad)	h=5cm	m²	16	0	
90201b	Muru kasvualuse rajamine ja külv	h=5-7cm	m²	875	0	
Summa kantud kokkuvõttesse						

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KÕIK KOKKU	- €
ETTENÄGEMATA TÖÖD 7%	- €
KÄIBEMAKS 20%	- €
KOKKU (KM-ga)	- €